



Devis DE/2408/025

Date	N° client	Votre interlocuteur
18/02/2025	CLT10C	Nicolas DESORMAIS 06.98.11.98.99 nicolasdesormais@why.eu

DUPONT & DUPOND Tintin
14 RUE DES MILLES SABORDS
59000 LILLE

Tél : 03 20 54 89 42
Email: tintin@millessabords.fr

Objet : votre projet de couverture suite à notre visite du 01/08

Monsieur,

Pour faire suite à votre demande, nous vous prions de trouver ci-joint notre meilleure offre concernant le projet cité en référence.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, et, dans l'attente de votre décision, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Nicolas DESORMAIS

Affaire suivie par : Nicolas DESORMAIS

Portable : 06 54 89 52 63

Email : nicolas@lemeilleurcouvreur.fr

N°	Désignation	Qté	Unité	Pu HT €	Total HT €
1	DEPOSE				
1.1	Dépose de la couverture et de la cheminée côté pignon compris évacuation. Compris enlèvement des lattes et rabat des clous.	96,00	M2	12,25	1 176,00
1.2	Amené et repli d'une benne DIB par un partenaire certifié. Traitement des déchets selon la réglementation en vigueur.	1,00	FT	637,00	637,00
Sous-Total Dépose : 1 813.00 HT					
2	ACCESSIBILITE / SECURITE				
2.1	Pose d'un échafaudage sur pieds en bas de pente de toiture avant et arrière avec partie sur tôle à l'arrière compris protection sous pieds Pose d'un échafaudage faible hauteur en façade du garage	1,00	ENS	484,40	484,40
Sous-Total accessibilité & sécurité : 484.40 HT					
3	COUVERTURE				
	Couverture comprenant:				
	Sous toiture en feutre HPV résistant aux UV .Pose avec lès scotchés améliorant le confort thermique Contre lattage 20x38 et lattage 25x38 traité. Tuile terre cuite petit moule type Monopole 19/m²				
3.1	Fixation crochetées en inox 1 tuile sur 2 en partie courante et toutes en périphérie Faitage terre cuite posé sur demi chevron et closoir ventilé avec fixation par vis inox Rive sur bande zinc avec rouleau casse goutte fixation par vis inox Chatières de ventilation munie d'un grillage anti-volatil de sortie ventilation avec lanterne terre cuite et grillage anti volatil	55,50	M2	115,77	6 425,24
	Planche de rive :				
3.2	Fourniture et pose d'une planche de rive en bois (à peindre : peut être fournie avant pose pour traitement), en remplacement des planches existantes, y compris dépose de l'existant et coupe verticale des abouts de chevrons.	19,50	ML	23,19	452,21
	[Option non valorisée : Réfection de la gouttière en façade :				
3.3	Fourniture et pose d'une gouttière en zinc de développement 33 cm, posée avec crochets bandeaux fixés sur planche de rive.]	[19,50]	ML	[82,41]	[1 607,00]



N°	Désignation	Qté	Unité	Pu HT €	Total HT €
3.4	Remplacement de l'ensemble des tuyaux de descente avant et arrière : Fourniture et pose de tuyaux de descente en zinc de diamètre 80 mm, compris fixation et accessoires (colliers, coudes, etc.).	1,00	ENS	110,45	110,45
3.5	Réfection du chéneau comprenant : Dépose et évacuation du zinc existant. Confection d'un nouveau chéneau en zinc d'épaisseur 80mm. Compris confection d'une bordure "Main courante" en zinc avec rouleau casse goutte.	6,75	ML	281,75	1 901,81
Sous-Total couverture : 8 889.71 HT					
4	FENETRES DE TOIT				
4.1	Fourniture et pose d'une fenêtre de toit type Velux 78 x 118 à rotation d'ouvrant (poignée en haut). Cadre bois avec peinture de finition blanche type Confort - GGL 2076 WhiteFinish. Double vitrage confort, transmission thermique $U_w=1,2 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ et fact. solaire $sw=0,23$ Compris chevêtre dans la charpente avec raccord de toit type tuile (ou autre). <i>Note: Le raccord de toit rénovation permet la pose du nouveau velux (dorénavant plus encastré) au même niveau que les anciennes générations. Cela permet donc de se réadapter aux ébrasements existants. Néanmoins, si l'encadrement est trop petit ou si les ébrasements existants ont été fixés par clouage dans les velux (au lieu d'encadrement), ils nous est impossible de déposer les velux sans détériorer les ébrasements. il est possible que l'on soit dans l'obligation de déposer et reposer les velux dû à la surépaisseur de contre lattage Dans ce cas, la reprise des ébrasements intérieurs est non prévue.</i>	2,00	ENS	1 095,81	2 191,62
Sous-Total fenêtres de toit : 2 191.62 HT					

** Les montants des lignes sont donnés à titre informatif et peuvent être arrondis, seul le total fait foi.

Règlement par : Virement
Conditions : 30 jours NET
Valable 2 mois, le 19/04/2025

Début des travaux estimé : 15/01/2025
Durée estimée de réalisation : 2 mois

« Devis reçu avant l'exécution des travaux »,
Bon pour accord : Signature Client :

Fait à :
Le :

Net HT €	13 378,73
TVA (10%)	1 337,87
Total TTC €	14 716,60

Devis Gratuit. Les TVA et autres charges sont susceptibles de subir d'éventuelles variations découlant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date des règlements. En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 %.